REGELQUERSCHNITT B-B M.1:50
variabel Gehweg
5.50 bzw. variabel Fahrbahn
2.20 Parkbucht
variabel Gehweg
Rinne Natursteinpflaster Granit 9/11
Granitbordstein mit Anlauf "A5"
Granitbordstein 14/25/100
an Bestand angleichen
2.50%
ARCADO - 30/15/8 Rechteckpflasterstein aus Beton, Farbe schiefergrau
Splitt-/Sandgemisch 0/5, d=4cm
Schottertragschicht 0/45, d=15cm auf Kies-Sand vorh.
AC 11 DS, 100kg/m²
AC 32 TS, 320kg/m²
Schottertragschicht 0/45, d=40cm
Beton C20/25
Betonpflaster Twist anthrazit, scharfkantig 17,3/20,8, d=10cm
REGELQUERSCHNITT A-A M.1:50
Tiefbordstein 8/30
Goethestraße
Achtung:
Vor Kanalisationsarbeiten
Suchschlitze herstellen,
Versorgungsleitungen z.T umlegen!
Granitbordstein mit Anlauf "A5"
Rinne Natursteinpflaster Granit 9/11
ARCADO - 30/15/8 Rechteckpflasterstein aus Beton, Farbe schiefergrau
Tiefbordstein 8/30
Granitbordstein 14/25/100
Lage der SW-Leitung unbekannt
Öffnung DN300 verschließen
Tiefbordstein 8/30
Liebensteinstraße
Pflug
Schubsicherungsstein VS 5
Arcado 30/30/30, Farbe schiefergrau, in Betonfundament
Pflasterung Arcado VS 5 Stein 30/15/12, Farbe schiefergrau
ARCADO - 30/15/8 Rechteckpflasterstein aus Beton, Farbe schiefergrau
Granitbordstein 14/25/100
Rinne Natursteinpflaster Granit 9/11
Dinglinger-Tor-Straße
an Bestand angleichen
Bauanfang
SK neu
SK an RW-Kanal anschließen
an vorh. Schacht anschließen
Betonpflaster Twist anthrazit, scharfkantig 17,3/20,8 d=10cm
ARCADO - 30/15/8 Rechteckpflasterstein aus Beton, Farbe schiefergrau
Granitbordstein 14/25/100
Lotzbeckpassage
Kaiserstraße
BUS
AC 11 DS, 100kg/m²
Fahrradständer KRONIMUS-Stahlbeton-Baumscheibe Typ HD 1
Versorgungsleitungen im Bereich der Bäume umlegen!
Schillerstraße
Lammstraße
bleibt bestehen
Granitpflaster
Plattenbelag
Änderungsverzeichnis
Index Datum Art der Änderung
Stadtbauamt Lahr
- Abteilung Tiefbau -
Ausbau der Kaiserstraße
- PLANUNG -
B.Hä.
M. 1 : 250
12.02.2013