



# Beschlussvorlage

Amt: 605 Birk	Datum: 28.01.2016	Az.: 60/605 Kl/Bi	Drucksache Nr.: 35/2016
------------------	-------------------	-------------------	-------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Gemeinderat	21.03.2016	beschließend	öffentlich	

## Beteiligungsvermerke

Amt						
Handzeichen						

## Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Rechts- und Ordnungsamt

### Betreff:

Neubau eines RW-Ableitungskanales im Baugebiet Meßmersgrund / Kapellenweg im Stadtteil Reichenbach

- Vergabe der Kanalisations- u. Straßenbauarbeiten

### Beschlussvorschlag:

Die Firma Trenkle, Kippenheim, wird auf Grund ihres Angebotes vom 23.02.2016 beauftragt, die erforderlichen Kanalisations- u. Straßenbauarbeiten durchzuführen.

Die Auftragssumme beträgt inkl. 19% MWSt. 459.504,77 Euro.

### Anlage(n):

Übersichtslageplan

<b>BERATUNGSERGEBNIS</b>	<b>Sitzungstag:</b>			<b>Bearbeitungsvermerk</b>	
<input type="checkbox"/> Einstimmig <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)				Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthalt.		

**Begründung:**

Derzeit wird das östlich der Wohnbebauung „Im Meßmersgrund“ gelegene Außengebiet im Bereich der Erschließungsstraße Im Meßmersgrund nicht gezielt entwässert. Bei Starkregenereignissen gelangt der Oberflächenwasserabfluss in das dortige Wohngebiet und führt zu Überflutungen bei den unterliegenden Anwesen.

Zur Verbesserung dieser Entwässerungssituation des Außengebietszuflusses wird auf ca. 330m Länge ein neuer RW-Kanal DN 600 hergestellt. Der Trassenverlauf erfolgt über den Kapellenweg und bindet in den vorhandenen RW-Kanal in der Burgstraße, von wo aus das Oberflächenwasser direkt in den Gereutertalbach geleitet wird.

Im Zuge dieser Kanalisationsarbeiten wird gleichzeitig der im Kapellenweg vorhandene Entwässerungsgraben in die Baumaßnahme integriert und neu ausgebildet.

Nach Abschluss der Entwässerungsarbeiten wird der Kapellenweg im Abschnitt Burgstraße - Im Meßmersgrund über die gesamte Breite mit einer Asphaltdeckschicht überbaut.

Die Kanalisations- und Straßenbauarbeiten werden abschnittsweise unter Vollsperrung ausgeführt. Eine Umleitung für diesen untergeordneten Verkehrsbereich wird ausgeschildert.

Die Maßnahme war am 30.01.2016 öffentlich ausgeschrieben worden.

13 Baufirmen hatten die Angebotsunterlagen angefordert.

Zum Submissionstermin am 23.02.2016 lagen 5 Angebote vor.

Das Submissionsergebnis mit den nachgerechneten Angebotsendsummen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

<b>Rang</b>	<b>Firma</b>	<b>Angebotssumme (EUR, brutto) nach Prüfung</b>
1	Trenkle, Kippenheim	459.504,77
2	Knobel-Bau, Hartheim	504.493,09
3	Huber-Bau, Ottenhöfen	514.473,28
4	Lässle, Schwanau	526.323,65
5	Joos, Hartheim	535.876,86

Die Firma Trenkle, Kippenheim, hat das preisgünstigste Angebot abgegeben. Es wird demnach vorgeschlagen, der Firma Trenkle, Kippenheim, den Auftrag zu erteilen.

Die Auftragssumme beträgt 459.504,77 Euro einschl. 19 % MWSt.

Mittelverfügung:

Für die Durchführung dieser Baumaßnahme stehen im Haushaltsjahr 2016 auf der Haushaltsstelle 7.7907.926120/001 (600.000 EUR) zur Verfügung.

Ausführungszeitraum:

Die Kanalisations- und Straßenbauarbeiten sollen in der Zeit von Mitte April bis Ende September 2016 ausgeführt werden.

Tilman Petters

Michael Kleinthomä