

Räumlichkeiten für die Gemeinwesenarbeit
Renovierung Räume in der Westendstraße 11

Gewerk	Bem.	Summe	Einh	Ansatz in €	Summe in €
Demontagarbeiten	Wände abbrechen, Schutt entsorgen		1 psch.	1.200,00	1.200,00
Putzarbeiten	Wände verputzen		8 m ²	45,00	360,00
Trockenbauarbeiten	Metallständerwände		55 m ²	160,00	8.800,00
	Akustikdecken-System		200 m ²	60,00	12.000,00
	Aussparungen für Leuchten		20 St.	8,00	160,00
	Randfries		80 m	5,00	400,00
Schreinerarbeiten	Neue Schiebetür		1 St.	900,00	900,00
	Neue Zimmertüren		2 St.	600,00	1.200,00
Sanitärinst.	Alte Leitung ausbauen und entsorgen		1 psch.	300,00	300,00
	Sanitärgegenstände ausbauen u. entsorg		1 psch.	200,00	200,00
	Leitungsverlegung		1 psch.	600,00	600,00
	Vorwandinstallation		3 St.	500,00	1.500,00
	Sanitärgegenstände - Waschbecken		2 St.	250,00	500,00
	Sanitärgegenstände - WC		2 St.	380,00	760,00
	Sanitärgegenstände - Urinale		1 St.	320,00	320,00
Armaturen		2 St.	200,00	400,00	
Elektroinst.	Demontage Beleuchtung und Entsorgung		1 psch.	600,00	600,00
	Änderung Elektroleitungen		1 psch.	2.500,00	2.500,00
	Kabel, Schalter, Steckdosen etc.		1 psch.	800,00	800,00
	Rasterleuchten 52,5/62,5		20 St.	280,00	5.600,00
Fliesenarbeiten	Bodenfliesen verlegen		12 m ²	75,00	900,00
	Wandfliesen ausbessern		40 m ²	48,50	1.940,00
	Silikonfugen		30 m	8,50	255,00
Malerarbeiten	Boden abdecken		200 m ²	2,50	500,00
	Wände spachteln		20 m ²	2,70	54,00
	Wände streichen		320 m ²	12,00	3.840,00
	Fugen erneuern		35 m	2,50	87,50
	Türen behandeln		4 St.	180,00	720,00
Baunebenkosten	Nebenarbeiten Unvorhergesehenes		1 psch.	2.000,00	2.000,00
	Seifenspende, Abfallbehälter, etc,		1 psch.	150,00	150,00
	Reinigung		1 psch.	400,00	400,00
Zwischensumme					49.946,50
19% MWSt.					9.489,84
Gesamtsumme					59.436,34
					59.500,00