

# Flächenaufstellung Kita / Hort/ Schule Geroldsecker Vorstadt

Eichner Baugesellschaft mbH  
M+H 20.12.2017

	Programm			Vorentwurf 20.12.2017		
	NFL Prog	VFL Prog	Technik Prog	NFL	VFL	Technik
1 Eingang Kita						
1.1 Eingangsbereich/Windfang		50			58,07	
1.2 Kinderwagenabstellplatz	12			8,83		
2 Kinderbereich Kita / Hort						
2.1 Gruppe VÖ, 25 Kinder	45			46,22		
2.2 Gruppe GT 25 Kinder	45			44,94		
2.2b Regelgruppe RG	45			46,23		
2.3 Krippe 10 Kinder U3	30			30,05		
2.3b Krippe 10 Kinder U3	30			30,11		
2.4 Kleingruppenraum VÖ	20			20,91		
2.5 Kleingruppenraum GT	20			20,05		
2.5b Kleingruppenraum RG	20			20,89		
2.6 Schlafräum GT	25			25,49		
2.7 Schlafräum Krippe	15			15,46		
2.7b Schlafräum 2. Krippe	15			15,26		
2.8 Zusatzraum Kita (Malen/Werken)	20			21,18		
2.9 Kleingruppenraum U3 mit Küchenzeile/Bistro	20			20,79		
2.10 Mehrzweckraum	120			120		
2.11 Material /Geräteraum MZR	20			20,31		
3 Bistro						
3.1 Küche	20			20,85		
3.2 Lager Küche	12			12,31		
3.3 Bistrobereich	50			50,88		
4 Verwaltung Kita						
4.1 Elterngespräch	15			14,68		
4.2 Büro Leitung	14			14,7		
4.3 Personalraum 16 P.	32			32,16		
4.4 Materialraum (ideal 2*12)	24			23,47		
4.5 Büro Mobiler Beratungsdienst, Sprachförderu	14			17,83		
5 Sanitärräume						
5.1 Sanitär/Wickelbereich 1 (3-6)	26			28,7		
5.2 Sanitär/Wickelbereich 2 (Krippe)	26			33,31		
5.2b Sanitärraum RG	14			15,97		
5.3 Personal WC D	5			9,35		
5.4 Personal WC H	5			9,95		
5.5 Rollstuhlgerechtes WC	7			7,28		
6 Funktionsräume Kita						
6.1 Wasch-und Trockenraum	12			12,87		
6.2 Hausmeister	10			10,34		
6.3 Putzraum	7			8,49		
6.4 Außengeräte /Lager	20			20,18		
6.5 Heizung	0			0		

	Programm			Vorentwurf 20.12.2017		
	NFL Prog	VFL Prog	Technik Prog	NFL	VFL	Technik
Schule /Hort						
7 Eingang Hort /Schule						
7.1 Eingangsbereich /Windfang		50			53,09	
8 Mittagessen Schule /Hort						
8.1 Küchenbereich (nun Frischküche, die 90m <sup>2</sup> bezogen sich auf eine Regenerationsküche)	90			115,68		
8.2 Spülen	0			0		
8.3 Lager	0			0		
8.4 Speiseraum	120			127,47		
8.5 Umkleide	10			10		
9 Hortbereich						
9.1 Hort 1	65			68,63		
9.2 Hort 2	65			71,34		
9.3 Zusatzraum Hort	20			20,15		
9.4 Materialraum Hort	16			15,28		
9.5 Sanitärbereich	0			0		
10 Schulbereich Klassen						
10.1 Klasse 1	72			71,86		
10.2 Klasse 2	72			71,86		
10.3 Klasse 3	72			70,96		
10.4 Klasse 4	72			71,73		
10.5 Klasse 5	72			71,86		
10.6 Klasse 6	72			71,9		
10.7 Klasse 7	72			70,96		
11 Verwaltung Schule						
11.1 Verwaltung /Lehrer	35			35,21		
11.2 Unterrichtsmittel	35			15,83		
11.2				18,8		
11.3 Beratungszimmer, 1. Hilfe	14			18,38		
12 Sanitärräume Schule /Hort						
12.1 WC Mädchen	20			11,43		
12.1				11,24		
12.1				10,96		
12.2 WC Jungen	20			11,33		
12.2				11,24		
12.2				11,07		
12.3 WC Damen	5			11,22		
12.4 WC Herren	5			11,36		
12.5 Rollstuhlgerechtes WC	7			5,86		
13 Funktionsräume Schule						
13.1 Putzraum	8			8,17		
13.2 Abstellraum	10			10,52		
13.3 Lager Außenspielgeräte	0			0		
14 Technik						
14.1 Heizung und Betriebstechnik			50			19,82
						20,37

	Programm			Vorentwurf 20.12.2017		
	NFL Prog	VFL Prog	Technik Prog	NFL	VFL	Technik
15 Verkehrsfläche						
15.1 Aufzug					3,88	
15.1 Aufzug					3,88	
15.1 Aufzug					3,88	
15.1 Aufzug					3,88	
15.1 Flur					34,21	
15.1 Flur					34,48	
15.1 Flur					137,84	
15.1 Flur					116,02	
15.1 Flur					139,59	
15.1 Flur					107,34	
15.1 Flur					42,26	
15.1 Flur					35,92	
15.1 Flur					29,62	
15.1 Treppenhaus					7,64	
15.1 Treppenhaus					7,14	
15.1 Treppenhaus					19,64	
15.1 Treppenhaus					20,65	
15.1 Treppenhaus					20,65	
15.1 Treppenhaus					20,69	
15.1 Treppenhaus					20,69	
15.1 Treppenhaus					52,44	
15.1 Flure / Treppen/ Aufzug		330				
Zwischensumme	1864	430	50	1982,34	973,5	40,19

Zusätzliche Räume	NFL Prog			VFL Prog			Technik Prog		
	NFL	VFL	Technik	NFL	VFL	Technik	NFL	VFL	Technik
Büro Hort (15-20m²)	15			15,09					
Teeküche / Garderobe Kita RG				9,8					
Teeküche / Garderobe Kita GT + VÖ				16,52					
Garderobe Klasse 1				7,72					
Garderobe Klasse 2				7,69					
Garderobe Klasse 3				7,7					
Garderobe Klasse 4				7,65					
Garderobe Klasse 5				8,26					
Garderobe Klasse 6				8,26					
Garderobe Klasse 7				7,65					
Müll				10,49					
Summe zusätzliche Räume	15			106,83					

<b>Gesamtnutzfläche</b>	<b>1879</b>	<b>2089,17</b>
-------------------------	-------------	----------------

Außenanlagen:	NFL Prog			VFL Prog			Technik Prog		
	NFL	VFL	Technik	NFL	VFL	Technik	NFL	VFL	Technik
Hof Schule								564,4	
Dachterrasse Schule			700					<del>327,88</del>	entfällt
Hof Kita (95 Kinder x 8)			760					579,21	
Dachterrasse Kita								170,82	
Summe Hoffläche			1460					<del>1642,31</del>	

1314,43