



Beschlussvorlage

Amt: 605 Birk	Datum: 15.02.2019	Az.: 60/605 Lau/Bi	Drucksache Nr.: 56/2019
------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Gemeinderat	01.04.2019	beschließend	öffentlich	

Beteiligungsvermerke

Amt						
Handzeichen						

Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Rechts- und Ordnungsamt

Betreff:

RW-Ableitungssammler Hosenmatten
BA II: Stefaniestraße / Altvaterstraße

- Vergabe der Kanalisations- und Straßenbauarbeiten

Beschlussvorschlag:

Die Firma Knäble GmbH, Biberach, wird auf Grund ihres Angebotes vom 28.02.2019 beauftragt, die erforderlichen Kanalisations- und Straßenbauarbeiten durchzuführen.

Die Auftragssumme beträgt inkl. 19% MWSt. 1.608.926,34 EUR.

Anlage(n):

1 Übersichtslageplan

BERATUNGSERGEBNIS	Sitzungstag:			Bearbeitungsvermerk	
<input type="checkbox"/> Einstimmig <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)				Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthalt.		

Begründung:

Mit dem Bau eines neuen Regenwasserableitungssammlers soll das anfallende Oberflächenwasser des im Trennsystem erschlossenen Baugebietes Hosenmatten direkt in die Schutter abgeleitet werden.

Durch die Umsetzung dieser Baumaßnahme wird parallel die Entwässerungssituation bezüglich des angrenzenden Außengebietsabflusses verbessert, dessen Oberflächenwasser dann ebenfalls über den neuen Ableitungssammler auf direktem Weg der Schutter zugeführt werden kann.

Der Trassenverlauf erstreckt sich ab dem Baugebiet Hosenmatten in südlicher Richtung über den Hosenmattenweg, das Gelände des Ortenauklinikums über die Altvaterstraße, Stefaniestraße und Willy-Brandt-Straße mit Zulauf in die Schutter am vorhandenen Brückenbauwerk.

Die Kanalbaumaßnahme wird in 4 umfangreichen Bauabschnitten durchgeführt und soll bis zum Jahr 2020 abgeschlossen sein.

Nachdem die Erschließungsarbeiten des Baugebietes Hosenmatten BA I abgeschlossen sind und die Bauarbeiten für Hosenmatten BA II unmittelbar bevorstehen, wurde im Jahr 2017 mit dem Bau des neuen Regenwasserableitungssammlers begonnen.

Ausgeführt wurde bislang der 1. Bauabschnitt von der Schutter über die Willy-Brandt-Straße bis Einmündungsbereich Stefaniestraße / Geroldsecker Vorstadt (B 415) sowie der im vergangenen Jahr vorgezogene Bauabschnitt 4 im Hosenmattenweg.

Im 2. Bauabschnitt wird ab Bauende Bauabschnitt 1 (Einmündungsbereich Stefaniestraße / Geroldsecker Vorstadt) in der Stefaniestraße und Altvaterstraße bis zum Klinikumgelände auf ca. 410m Länge ein neuer Kanal aus Stahlbetonrohren DN 1000 bzw. DN 1200 verlegt.

Nach Abschluss der Kanalisationsarbeiten wird in der Stefaniestraße und Altvaterstraße ein neuer Deckenbelag über die gesamte Straßenbreite aufgebracht.

Die Maßnahme war am 12.02.2019 öffentlich ausgeschrieben worden.

8 Baufirmen hatten die Angebotsunterlagen angefordert.

Zum Submissionstermin am 06.03.2019 lagen 3 Angebote vor.

Das Submissionsergebnis mit den nachgerechneten Angebotsendsummen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Rang	Firma	Angebotssumme (EUR, brutto) nach Prüfung
1	Knäble GmbH, Biberach	1.608.926,34
2	Johann Joos GmbH, Hartheim	2.001.017,31
3	Knobel Bau GmbH, Hartheim	2.061.892,51

Die Firma Knäble GmbH, Biberach, hat nach Prüfung und Wertung das preisgünstigste Angebot abgegeben.

Es wird demnach vorgeschlagen, der Firma Knäble den Auftrag zu erteilen.

Die Auftragssumme beträgt 1.608.926,34 Euro einschl. 19 % MWSt.

Mittelverfügung:

Für die Durchführung dieser Baumaßnahme stehen im Haushaltsjahr 2019 auf der Haushaltsstelle 7.7907.920110/001 (1.800.000 EUR einschl. Planungskosten) zur Verfügung.

Ausführungszeitraum:

Die Kanalisations- und Straßenbauarbeiten sollen in der Zeit von Anfang Mai 2019 bis Ende Dezember 2019 ausgeführt werden.

Tilman Petters

Udo Lau